

Zakres robót :

1. Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej o powierzchni 2m^2 - szt.6
2. Montaż drzwi wejściowych wewnętrznych płytowych (płycinowe) jednoskrzydłowych w świetle przejścia 90cm (kolor do ustalenia z użytkownikiem), drzwi kompletne z ościeżnicą, klamką, szyldem, zamkiem, z wkładką oraz progiem - szt.6
3. Wykonanie szpalet wraz z pomalowaniem - szt. 6

Przed przystąpieniem do wykonania robót proszę o dokonanie wizji lokalnej.